

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

NAZWA INWESTYCJI : Wydzielenie pożarowe centralnej klatki schodowej
ADRES INWESTYCJI : 00-076 Warszawa, ul. Moliera 4/6
INWESTOR : Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Romana Turczynowicza
ADRES INWESTORA : 00-076 Warszawa, ul. Moliera 4/6
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Mondzielewski
DATA OPRACOWANIA : 14.05.2010 roku

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.05.2010 roku

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	1	KNNR 2 1103-02	Montaż ścianki ze szkła przeciwpożarowego EI60 o wymiarach 320 x 323 cm z drzwiami dwuskrzydłowymi EI30. Piętro I Krotność = 2 10.34	m ²		
				m ²	10.340	
					RAZEM	10.340
2	1	KNNR 2 1103-02	Montaż ścianki ze szkła przeciwpożarowego EI60 o wymiarach 405 x 315 cm z drzwiami dwuskrzydłowymi EI30. Piętro II 11.38	m ²		
				m ²	11.380	
					RAZEM	11.380
3	1	KNR 0-14 2010-03	Demontaż istniejącej ścianki z płyty pilśniowej oraz montaż ścianki działowej GKF z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych. Piętro I 45	m ²		
				m ²	45.000	
					RAZEM	45.000
4	1	KNR-W 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych ścianek działowych z GKF 45	m ²		
				m ²	45.000	
					RAZEM	45.000

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	1	KNNR 2 1103-02	Montaż ścianki ze szkła przeciwpożarowego EI60 o wymiarach 320 x 323 cm z drzwiami dwuskrzydłowymi EI30. Piętro I Krotność = 2	m ²	10.34		
2	1	KNNR 2 1103-02	Montaż ścianki ze szkła przeciwpożarowego EI60 o wymiarach 405 x 315 cm z drzwiami dwuskrzydłowymi EI30. Piętro II	m ²	11.38		
3	1	KNR 0-14 2010-03	Demontaż istniejącej ścianki z płyty pilśniowej oraz montaż ścianki działowej GKF z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych. Piętro I	m ²	45		
4	1	KNR-W 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych ścianek działowych z GKF	m ²	45		
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie:

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uprozczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kosztorys						
Ogółem wartość kosztorysowa robót								

Słownie:

Poz	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Jedn miary	Nakłady na jedn.	Cena jednostkowa zł	Koszt jednostkowy zł
1	KNNR 2 1103-02	Montaż ścianki ze szkła przeciwpożarowego EI60 o wymiarach 320 x 323 cm z drzwiami dwuskrzydłowymi EI30. Piętro I Krotność = 2	m ²			
	999	-- Robocizna -- 0.52*2=	r-g	1.0400		
	2710299	-- Materiały -- drzwi p.poż DP1 1*2=	m ²	2.0000		
	1478500	Pianka poliuretanowa' 0.33*2= materiały pomocnicze(od M)	kg %	0.6600 1.5000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg' 0.04*2=	m-g	0.0800		
	39511	Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0.06*2=	m-g	0.1200		
Razem pozycja 1						
2	KNNR 2 1103-02	Montaż ścianki ze szkła przeciwpożarowego EI60 o wymiarach 405 x 315 cm z drzwiami dwuskrzydłowymi EI30. Piętro II	m ²			
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5200		
	2710299	-- Materiały -- drzwi p.poż DP2	m ²	1.0000		
	1478500	Pianka poliuretanowa materiały pomocnicze(od M)	kg %	0.3300 1.5000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0400		
	39511	Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0.06+0.06=0.12=	m-g	0.1200		
Razem pozycja 2						
3	KNR 0-14 2010-03	Demontaż istniejącej ścianki z płyty pilśniowej oraz montaż ścianki działowej GKF z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych. Piętro I	m ²			
	999	-- Robocizna -- 2.5212*1.1=	r-g	2.7733		
	1750803	-- Materiały -- płyty gipsowo-kartonowe GKF 1 x 12,5	m ²	2.0600		
	1324999	kształtowniki stalowe profilowane UW 75	m	0.7600		
	1324999	kształtowniki stalowe profilowane CW 75	m	2.0500		
	6803599	kołek rozporowy	szt.	4.0600		
	1343799	blachowkręty	szt.	34.0000		
	1740103	gips szpachlowy	t	0.00196		
	3901000	taśma spoinowa	m	3.6260		
	3930000	woda	m ³	0.00127		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000		
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0400		
	00000	środek transportu	m-g	0.0288		
Razem pozycja 3						
4	KNR-W 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi ścianek działowych z GKF	m ²			
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1470		
	1502110	-- Materiały -- farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	0.3030		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000		
Razem pozycja 4						

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	131.4144		
2.	robocizna'	r-g	16.6712		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	kształtowniki stalowe profilowane UW 75	m	34.2000		34.2000			
2.	kształtowniki stalowe profilowane CW 75	m	92.2500		92.2500			
3.	blachowkręty	szt.	1530.0000		1530.0000			
4.	Pianka poliuretanowa	kg	3.7554		3.7554			
5.	Pianka poliuretanowa'	kg	6.8244		6.8244			
6.	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	13.6350		13.6350			
7.	gips szpachlowy	t	0.0882		0.0882			
8.	plyty gipsowo-kartonowe GKF 1 x 12,5	m ²	92.7000		92.7000			
9.	drzwi p.poż DP1	m ²	20.6800		20.6800			
10.	drzwi p.poż DP2	m ²	11.3800		11.3800			
11.	taśma spoinowa	m	163.1700		163.1700			
12.	woda	m ³	0.0572		0.0572			
13.	kołek rozporowy	szt.	182.7000		182.7000			
14.	materiały pomocnicze	zł						
15.	materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	środek transportu	m-g	1.2960		
2.	wyciąg	m-g	0.4552		
3.	wyciąg'	m-g	0.8272		
4.	wyciąg	m-g	1.8000		
5.	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	2.6064		
				RAZEM	

Słownie: